


14. Saxåns dalgång mellan Trä och Dösjebro



Naturvärdesklass: II

Kriterier: Botanik, zoologi, geologi, rekreation, landskapsbild, kultur

Markägare: Privata

Area: Ca. 24,5 ha

Områdesbeskrivning

I förhållande till omgivande mark en tydligt markerad dalgång. I dalbotten mellan Saxån och slänterna breder växelvis betesmarker samt numera ohävdade gräsmarker ut sig. Vissa av betesmarkerna håller en mycket artrik och värdefull, hävdgynnad flora medan gödselpåverkan och otillräcklig hävd kan skönjas på andra marker. Ån omges långa sträckor av trädriåer med al, pil m.m. Detta är mycket gynnsamma lokaler för ett flertal fågelarter. Saxån meandrar till stor del fortfarande fritt vilket bl.a. givit dalgången höga geologiska värden. Saxån håller dessutom flera rödlistade djurarter bl.a. fiskarterna grönling och sandkrypare.

Inventeringar, planer och förordnanden

Nr. 18, 20 i "Naturinventering i Kävlinge kommun", 1999

Nr. 12a i "Naturinventering i Kävlinge kommun", 1989

Nr. 17–21, 29 i Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering (Klass III–IV), 1988–1990

Nr. 2 i "Naturvårdsprogram för Malmöhus län", 1995 (remissupplaga)

Inom riksintresse för naturvården (N8)

Inom riksintresse för kulturmiljövården (M32)

Hot

Fortsatt gödselpåverkan på betesmarkerna samt uteblivet eller otillräckligt betetryck.

Hot mot Saxån är gödslingseffekter från omgivande åkermarker, rensning av ån, uträtning m.m.

Önskvärd skötsel

Saxån bör i så stor utsträckning som möjligt få sköta sig själv utan mänskliga ingrepp i form av rensning, uträtning, röjning eller dylikt. Beteshävdanden bör fortgå. I de marker den har upphört bör den återupptas eller ersättas med annan hävd t.ex. slåtter. Området har som helhet ett högt rekreativvärde. Detta bör beaktas i form av ökad tillgänglighet till området.

Eventuella insatser bör ske i samråd med markägare och Landskrona kommun.

